

## Zeitrichtwerte für Schimmelpilzsanierung

Die Werte verstehen sich als unverbindliche Richtwerte und sollten über eine Nachkalkulation individuell angepaßt werden !!!

### Masterclima

Pos.	Kurzbeschreibung	Zeit [Min/m <sup>2</sup> ]
<b>1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	<b>individuell</b>
<b>2.</b>	<b>Untergrundvorbehandlung</b>	
2.1	Schimmelpilzdesinfektion	3
2.2	Entfernung von Tapete	5
2.3	Putz abschlagen	20
2.4	Putzausbesserung	45
<b>3.</b>	<b>Befestigung</b>	
3.1	Verklebung Kambettmethode	30
3.2	Verklebung Punkt-Wulst-Methode (alternativ zu 3.1)	30
3.3	Verdübelung Tellerdübel	12
3.4	Verklebung Leibungsplatte	15
3.5	Verklebung Anschlusskeile	15
3.6	Verklebung Stuckelemente	15
3.7	Eckschutzschiene montieren	10
3.8	Behandlung Fugen & Stöße	5
<b>4.</b>	<b>Oberflächenbehandlung</b>	
4.1	redstone Grundierung mit Fellroller / Bürste	3
4.2	Vollflächiges Spachteln mit Spezialspachtel	12
4.3	Klimadeck (zwei Arbeitsgänge)	8
<b>5.</b>	<b>Zusatzleistungen</b>	
5.1	Stundenlohnarbeiten	60