

Zeitrichtwerte für Schimmelpilzsanierung

Die Werte verstehen sich als unverbindliche Richtwerte und sollten über eine Nachkalkulation individuell angepaßt werden !!!

WoS

Pos.	Kurzbeschreibung	Zeit [Min/m ²]
1.	Baustelleneinrichtung	individuell
2.	Untergrundvorbehandlung	
2.1	Schimmelpilzdesinfektion	3
2.2	Entfernung von Tapete	5
2.3	Putz abschlagen	20
2.4	Putzausbesserung	45
3.	Schimmelpilzentfernung	
3.1	Schimmelpilzentfernung (zwei Arbeitsgänge)	18
4.	WoS Beschichtungssystem	
4.1	WoS Grundierung	5
4.2	WoS Grundbeschichtung	6
4.3	WoS Deckbeschichtung	6
5.	Zusatzleistungen	
5.1	Dekorbeschichtung	10
5.2	Reaktivierung mit WoS Entferner	4
5.3	Stundenlohnarbeiten	60