redstone

SOCKEL SANIERUNG

Aufwändig war früher!

Wie die **Secco-Linie** nachhaltig mit Feuchteschäden fertig wird.

SCHWIERIGER BEREICH

Der Sockel des Hauses markiert den Übergang zwischen dem feuchten Erdreich einerseits und dem trockenen Bauwerkskörper andererseits. Ein Bereich, der mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hat: Regen- und Spritzwasser, hygroskopische Feuchte (Salze aus der Luft, die sich im Baustoff anlagern), aufsteigende und seitlich eindringende Feuchtigkeit. So kommt es, schneller als beim übrigen Gebäude, zu Ausblühungen, Abplatzungen, Absanden und Salzkorrosion. Noch massiver sind die Folgeschäden: Risse, Blasen, und nicht zuletzt Feuchte im Innenraum und Schimmelpilzbildung.

1

Defekte oder nicht vorhandene Horizontal-abdichtung führt zu Salzkorrosion.

2

Spritzwasser – im Winter mit Tausalzen versetzt – führt zum Aussanden der Ober-flächen, egal ob Stein oder Putz.

3 X EINFACH AUF GANZER LINIE – TROCKNEN UND SANIEREN MIT DER SECCO-PRODUKTREIHE

1. SECCO STICKS – KLEIN, ABER GROSSARTIG

Secco Sticks wirken gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in Mauerwerken, Mörtel- und Betonbauteilen und allen mineralischen Baustoffen. Montagewerkzeug, Geschick bei der Dosierung oder langjährige Erfahrung mit Horizontalsperren? Braucht man alles nicht mehr – wenn man die neuen Secco Sticks nutzt.

Und wie funktioniert´s? Bestens.
Bohrlöcher mit 12 mm Bohraufsatz in die Mörtelfuge bohren, Stick einführen. Das Bohrloch mit einem Mörtelpfropfen verschließen – fertig. Die einzigartige Wirkstoffkombination durchdringt das Mauerwerk und bildet eine Barriere gegen aufsteigendes Wasser.

Sanierung in Rekordtempo: 24 Stunden anstatt wie bisher 24 Tage!

2. ACTIVEPOR ENTFEUCHTUNGSPUTZ – SICHER AUF DIE SCHNELLE

Neu, einfach, absolut ergebnissicher und enorm schnell zu verarbeiten. Activepor trocknet nachhaltig Sockel, aber auch Kellerräume und Garagen, Gartenmauern etc.

Das Salz bleibt draußen
Das Wirkprinzip: Activepor hindert Wasser am Eindringen, lässt aber Wasserdampf entweichen. So können sich Salze nicht mehr einlagern. Dadurch wiederum entfallen Abplatzungen, Ausblühungen und andere Schäden.

Verarbeiters Liebling
Activepor ist geschmeidig, klebt besser an der Wand, bindet schneller ab. Kein „Frisch in Frisch" mehr (Verarbeitung nach maximal 45 Minuten), sondern wann es am besten passt.

Gleich in Farbe
Activepor muss nicht mehr gestrichen werden, es kommt bereits in einem ansprechenden Weißton. Das sieht gut aus, spart Material und einen weiteren Arbeitsgang.

Vorarbeit mit Tiefenwirkung – die Secco Hybrid-Grundierung
Secco Hybrid ist eine Tiefengrundierung, die Salz bindet, Saugfähigkeit reduziert und mineralische Untergründe verfestigt.

3. SECCO ONE – EIMER FÜR ALLES

Trocknen ohne Termindruck: Secco One ist schnellstens regenfest, schneller zu bearbeiten und dichtet Bauwerke, Keller und alle tragfähigen Untergründe perfekt ab – zum Beispiel Wände (nur von außen!), Böden, Sockel, Wasserbehälter, Becken etc.

Natürlich effektiv
Das zweikomponentige Material zeichnet sich durch hohe Wirksamkeit, hohe Druckbelastbarkeit, Alterungs- und UV-Beständigkeit aus. Funktionalität auf lange Sicht und umweltverträglich: Secco One ist frei von Lösemitteln und Bitumen.

NOCH FRAGEN?

www.redstone.de

REDSTONE MACHT'S EINFACH.

redstone denkt und handelt konsequent anwenderfreundlich. Deshalb zeichnet sich die Produktpalette durch leichte Anwendbarkeit, minimierte Verarbeitungs- und Reklamationsrisiken, maximierte Wirksamkeit und moderate Preisgestaltung aus.

redstone GmbH & Co. KG
Haferwende 1
28357 Bremen

Fon: 0421 / 22 31 49-0
Fax: 0421 / 22 31 49-90
info@redstone.de
www.redstone.de